

宇佐・高田・国東広域ごみ処理施設整備事業
(外構工事) に関する質問回答書

令和6年3月18日

宇佐・高田・国東広域事務組合

入札説明書等に関する質問に対する回答

No.	書類名	頁	項目	質問等	回答
1	閲覧設計書	86	代価表 第34号	同じ「型枠 一般型枠 小型構造物」の代価表 第131, 135, 137, 165, 214号と構成比が異なりますが、34号の構成比はお間違いないでしょうか。	お見込みのとおりです。 変更対象としますが、入札時点では代価表を正とし、契約後協議とします。
2	閲覧設計書	195, 196	代価表 第143, 144号	殻運搬の運搬距離が60.0km以下となっています。処分場はイーアールとなっていますが、運搬距離にお間違いはないでしょうか。	お見込みのとおりです。 変更対象としますが、入札時点では代価表を正とし、契約後協議とします。
3	閲覧設計書	157, 165～168	代価表 第105, 113～116号	区画線設置（標準単価）で、熔融式手動とのことですが、路面標示用塗料は熔融型ではなく、常温型でお間違いないでしょうか。	お見込みのとおりです。 変更対象としますが、入札時点では代価表を正とし、契約後協議とします。
4	閲覧設計書	157, 165～168	代価表 第105, 113～116号	3の質問と関連して、塗料が熔融型の場合、記載されている単位や数量が標準的な使用量と異なりますが、お間違いないでしょうか。	お見込みのとおりです。 変更対象としますが、入札時点では代価表を正とし、契約後協議とします。
5	閲覧設計書	157, 165～168	代価表 第105, 113～116号	区画線設置（標準単価）は、未供用区間における施工でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。 変更対象としますが、入札時点では代価表を正とし、契約後協議とします。
6	閲覧設計書	167	代価表 第115号	5の質問と関連して、軽油量が供用区間における施工の場合の量ですが、お間違いないでしょうか。	お見込みのとおりです。 変更対象としますが、入札時点では代価表を正とし、契約後協議とします。
7	閲覧設計書	165, 166	代価表 第113, 114号	軽油量が標準的な使用量とは異なりますが、お間違いないでしょうか。	お見込みのとおりです。 変更対象としますが、入札時点では代価表を正とし、契約後協議とします。
8	閲覧設計書	235～238	代価表 第235, 237～239号	各代価表2行目に計上されている樹木(サツキツツジ等)の単位が式となっていますが、本と同様と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。

9	閲覧設計書	148	代価表 第96号	目隠しフェンス H=1.8m(独立基礎共)ですが、表の1行目は、代価表第89, 94, 95号と同じ「立ち入り防止メッシュフェンス」となっています。図面「転落防止柵・メッシュフェンス構造図(参考図)」下方中央寄りの「目かくしフェンス H1800」を計上する と考えるとよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
10	閲覧設計書	223	代価表 第171号	布型枠工は国土交通省公表の公共工事設計労務単価にありません。労務単価をご教授ください。	布型枠協会の歩掛を採用しています。 協会の歩掛により作成した代価表を添付します。
11	閲覧設計書	264	代価表 第212号	表上部には「24-8-25(20)(高炉)」と記載されていますが、表内の生コンクリートは「18-8-40(高炉)」とあります。計上するのは「24-8-25(20)(高炉)」 でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。 変更対象としますが、入札時点では代価表を正とし、 契約後協議とします。

